資料１

令和５年７月21日
教育振興部学校施設課

練馬区立田柄中学校校舎等改築概要について

田柄中学校については、校舎棟が築60年を経過しており老朽化が進んでおります。生徒の安全で快適な教育環境を保持するため、「練馬区学校施設管理実施計画（令和４年３月策定）」に基づき、校舎の改築を以下のとおり計画しております。

記

１　設計方針

(1)教育内容の多様化への対応
　多目的スペースの確保、ICT環境の整備

(2)環境配慮
　太陽光発電、屋上緑化、雨水利用

(3)バリアフリー化の推進
　エレベーターの設置、段差の解消、バリアフリートイレの設置

(4)防災拠点としての機能強化
　防災備蓄倉庫、マンホールトイレ、体育館空調機の設置

２　施設概要

(1)新校舎
　構　　造：鉄筋コンクリート造３階建
　延床面積：約8,200㎡（体育館・付属棟含む）
　校　　庭：150mトラック、直線100m
　計画諸室：普通教室、特別教室、特別支援教室、管理諸室、給食室
　そ の 他：体育倉庫の改築

(2)既存体育館棟（平成４年３月改築）
　空調機設置、外壁改修・防水改修、床・天井改修、LED化
　自動火災報知機の改修

(3)仮設校舎
　構　　造：軽量鉄骨造３階建
　延床面積：約4,700㎡（付属棟含む）
　計画諸室：普通教室、特別教室、特別支援教室、管理諸室、給食室等

３　配置図、平面図および工事スケジュール
　別紙【資料２】～【資料５】のとおり