

■増築校舎棟の配置比較

各施設の名称：増築校舎（本計画建物）、接続廊下（本計画建物）、本校舎（2020竣工）、既存体育館（1993年）

検討案	A案		B案		C案	
建物位置	校庭西側		校庭東側（遊具エリア付近）		既存体育館北側（既存体育館一部解体）	
配置図						
比較項目	内容	評価	内容	評価	内容	評価
総合評価	<ul style="list-style-type: none"> ●校庭スペースが大幅に減少し、<u>100mトラックが配置できない。</u> ●本校舎配膳室等からの動線が長く、衛生面の確保や移動が困難。 	×	<ul style="list-style-type: none"> ●建設後の学校運営に難しい条件はあまり生じない。 ●校庭スペースが微減、遊具の移動が必要。 ●特別教室、配膳室との動線が短く、既存建物への影響が少ない。 ●日影など近隣住宅への影響がある。 	○	<ul style="list-style-type: none"> ●体育館の構造上施工が難しく、<u>十分な補強が必要</u>となり、設計・施工の工期が厳しい。 ●校庭スペースに影響はないが、防災放送、防災井戸、マンホールトイレの移設が必要。 ●北側に対する日影の影響がある。 	×